

" " 2019 г.

" " 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ПЖ-2-2020-ИОС.1.1 Наружное освещение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1148,332 тыс. руб.
 строительных работ _____ 79,842 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 1068,491 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 25,942 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 355,52 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Наружное освещение												
Оборудование												
1	ФЕРм08-03-524-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 100 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (142,59 руб.); 95% от ФОТ СП (97,56 руб.); 65% от ФОТ	1	154,56 23,91	2,91 0,26	127,74	959,82	148,48	18,07 1,61	793,27	2,41	2,41
2	ЭТМ 1 кв 2021	ШУ01 Ящик управления освещением (4А, ФР+РВМ) ЯУО 9601-2574 IP54 (шт.) МАТ=5950,31 /1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	1	1026,62 5950,31 /1,2/4,83		1026,62 5950,31 /1,2/4,83	4958,57			4958,57		
Кабельная продукция												
3	ФЕРм08-02-148-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (4046,62 руб.); 95% от ФОТ СП (2768,74 руб.); 65% от ФОТ	6,98 (491*207) / 100	176,53 93,25	46,25 5,02	37,03	7651,83	4042	2004,74 217,60	1605,09	9,92	69,24
4	ЭТМ 1 кв 2021	Кабель АББШв 5х6 - 0,66кВ ТУ 16-705.499-2010 (м) МАТ=138,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	491	18,52 138,00/1,2/6,21		18,52 138,00/1,2/6,21	56469,52			56469,52		
5	ЭТМ 1 кв 2021	Кабель КГ-ХЛ 3х2,5 ТУ 16.К73.05-93 (м) МАТ=96,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	207	12,88 96,00/1,2/6,21		12,88 96,00/1,2/6,21	16556,85			16556,85		
6	ФЕР01-02-031-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (306,3 руб.); 80% от ФОТ СП (146,45 руб.); 45% от ФОТ	0,23 23 / 100	2083,3 102,18	1981,12 165,88		2975,57	145,94	2829,63 236,93		13,1	3,01
7	ФЕРм08-02-362-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Цоколь к опорам (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (7902,5 руб.); 95% от ФОТ СП (5406,97 руб.); 65% от ФОТ	23	265,78 33,93	191,45 24,31	40,4	37961,35	4846,22	27344,8 3472,20	5770,33	3,42	78,66
8	ЭТМ 1 кв 2021	Закладная деталь фундамента h=1,5 м, м. ц. 160 мм ФМ—0,133—1,5 (шт.) МАТ=3525,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	23	473,03 3525,00/1,2/6,21		473,03 3525,00/1,2/6,21	67562,87			67562,87		
9	ФЕРм20-02-061-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Светильник с кронштейном на железобетонной опоре (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (4046,23 руб.); 95% от ФОТ СП (2768,47 руб.); 65% от ФОТ	23	384,22 29,82		354,4	54878,14	4259,19		50618,95	3,1	71,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КП №51-21 от 16.02.2021 ООО "ФЕРЕКС-Урал"	Светодиодный светильник, 45 Вт, 4000 К, 7650 Лм, IP66 FLA 23A-45-740-WA (шт.) МАТ=12400,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	23	1663,98 12400,00/1,2/6,21		1663,98 12400,00/1,2/6,21	237666,26			237666,26		
11	ЭТМ 1 кв 2021	Кронштейн для установки светильника, н.д. 48 мм К1-1,3-2,0-1-1 (шт.) МАТ=2875,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	23	385,8 2875,00/1,2/6,21		385,8 2875,00/1,2/6,21	55103,81			55103,81		
12	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (1041,55 руб.): 95% от ФОТ СП (112,64 руб.): 65% от ФОТ	1,15	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	1813,23	1094,51	12,93 1,86	705,79	15,45	17,77
13	ЭТМ 1 кв 2021	Сжим ответвительный У731-М (шт.) МАТ=31,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	115	4,16 31,00/1,2/6,21		4,16 31,00/1,2/6,21	2970,86			2970,86		
14	ФЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (км кабеля) (Укладка синопальной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (166,2 руб.): 90% от ФОТ СП (110,8 руб.): 60% от ФОТ	0,34	659,93 57,34	601,44 30,12	1,15	1393,37	121,07	1269,88 63,60	2,42	5,7	1,94
15	ЭТМ 1 кв 2021	Лента сигнальная "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" 150мм (100м) ЛСЭ-150 (м) МАТ=5,17/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	340	0,69 5,17/1,2/6,21		0,69 5,17/1,2/6,21	1456,87			1456,87		
16	ФЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (2448,43 руб.): 105% от ФОТ СП (1288,34 руб.): 65% от ФОТ	0,08456 8,456 / 100	9997,56 4179,7	1734,07 260,92	4083,79	5249,89	2194,83	910,59 137,01	2144,47	490	41,43
17	ФССЦ-04.1.01.01-0050 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	8,625	940,97		940,97	50399,53			50399,53		
18	ФЕР09-06-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж опор канатных дорог: свободно стоящих высотой до 25 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (2891,47 руб.): 90% от ФОТ СП (2321,2 руб.): 85% от ФОТ	1,127 (49*23)/1000	1688,09 347,75	999,35 111,3	340,99	11814,39	2433,79	6994,12 778,95	2386,48	35,63	40,16
19	ЭТМ 1 кв 2021	Опора граненая коническая, 6 м ОГК-6 (шт.) МАТ=16641,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	23	2233,09 16641,00/1,2/6,21		2233,09 16641,00/1,2/6,21	318952,24			318952,24		
20	ФЕРм08-02-231-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (207,14 руб.): 95% от ФОТ СП (141,73 руб.): 65% от ФОТ	0,7 70 / 100	54,39 49,46	3,94 0,7	0,99	236,43	215	17,13 3,04	4,3	6,44	4,51
21	ФССЦ-24.3.03.13-0418 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр лр.им.	Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	70	63		63	27386,1			27386,1		
Материалы для заземления опор освещения												
22	ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (963,94 руб.): 95% от ФОТ СП (659,54 руб.): 65% от ФОТ	2,3 23 / 10	595,61 67,77	41,28 3,27	486,56	8507,1	967,96	589,6 46,71	6949,54	7,21	16,58
23	ЭТМ 1 кв 2021	Комплект стриж. заземлителя NE1104 (шт.) МАТ=6256,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	23	839,51 6256,00/1,2/6,21		839,51 6256,00/1,2/6,21	119907,21			119907,21		
24	ФЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (487,61 руб.): 95% от ФОТ СП (333,63 руб.): 65% от ФОТ	0,46 46 / 100	827,81 173,9	65,14 5,78	588,77	2364,72	496,76	186,08 16,51	1681,88	18,5	8,51
25	ЭТМ 1 кв 2021	Полоса 40x4 мм, сталь NC2444 (м) МАТ=306,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	46	41,06 306,00/1,2/6,21		41,06 306,00/1,2/6,21	11729,2			11729,2		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							1106925,73	20965,75	42177,57 4976,02	1043782,41		355,52
Накладные расходы								24650,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Сметная прибыль								16756,06						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								79841,57					84,6	
Итого Монтажные работы								1068490,79					270,92	
Итого								1148332,36					355,52	
В том числе:														
Материалы								1043782,41						
Машины и механизмы								42177,57						
ФОТ								25941,77						
Накладные расходы								24650,57						
Сметная прибыль								16756,06						
ВСЕГО по смете								1148332,36					355,52	