

" " 2019 г.

" " 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ПЖ-2-2020-ИОС1.1 ЭОМ Наружные сети электроснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 332,026 тыс. руб.
 строительных работ _____ 0,89€ тыс. руб.
 монтажных работ _____ 331,13€ тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 6,968 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 108,7€ чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
Раздел 1. Наружные сети												
1	ФЕР01-01-003-08 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (102,15 руб.); 95% от ФОТ СП (45,7 руб.); 50% от ФОТ	0,0525 (0,5*0,7*150) / 1000	2293,97 69,26	2224,71 260,55		747,89	22,58	725,31 84,95		8,88	0,47
2	ФЕРм08-02-142-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (841,21 руб.); 95% от ФОТ СП (575,56 руб.); 65% от ФОТ	1,5 150 / 100	307,09 49,82	256,27 45,24	1	2860,55	464,07	2387,16 421,41	9,32	5,3	7,95
3	ФЕРм08-02-231-05 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (207,14 руб.); 95% от ФОТ СП (141,73 руб.); 65% от ФОТ	0,7 70 / 100	54,39 49,46	3,94 0,7	0,99	236,43	215	17,13 3,04	4,3	6,44	4,51
4	ФСЦЦ-24.3.03.13-0418 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> <i>ПРИМ.</i>	Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	70	63		63	27386,1		27386,1			
5	ФЕРм08-02-148-05 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (5319,18 руб.); 95% от ФОТ СП (3639,44 руб.); 65% от ФОТ	3,2 320 / 100	405,29 276,74	87,86 5,02	40,69	8053,92	5499,38	1745,95 99,76	808,59	29,44	94,21
6	ЭТМ 1 кв 2021	Кабель АВБШБ 4х150 - 0,66кВ ТУ 16-705.499-2010 (м) МАТ=1047/1,2/6,21 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	320	140,5 1047/1,2/6,21	140,5 1047/1,2/6,21		279201,6		279201,6			
7	ФЕРм10-06-048-05 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (км кабеля) (Укладка сиальнойной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (141,76 руб.); 90% от ФОТ СП (94,51 руб.); 60% от ФОТ	0,29	659,93 57,34	601,44 30,12	1,15	1188,46	103,27	1083,13 54,24	2,06	5,7	1,65
8	ЭТМ 1 кв 2021	Лента сигнальная "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" 150мм (100м) ЛСЭ-150 (м) МАТ=5,17/1,2/6,21 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	290	0,69 5,17/1,2/6,21	0,69 5,17/1,2/6,21		1242,62		1242,62			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							320917,57	6304,3	5958,68 663,40	308654,59		108,79
Накладные расходы							6611,44					
Сметная прибыль							4496,94					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							895,74					0,47
Итого Монтажные работы							331130,21					108,32
Итого							332025,95					108,79
В том числе:												
Материалы							308654,59					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы						5958,68					
	ФОТ						6967,7					
	Накладные расходы						6611,44					
	Сметная прибыль						4496,94					
	ВСЕГО по смете						332025,95					108,79

